

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านหนองฮีไทย - บ้านอาลัย หมู่ที่ ๔
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์กำหนด)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ลงลูกรังไทรทงกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ ประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเฉลียว แก้วหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๑ นายวิจิตร นรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๑ นายอริยะเดช สายแก้ว นิติกรชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองอีไทย - บ้านอาลัย หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรระยะทางยาว 39.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร พร้อมมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลาง วันที่ ๓๓ ส.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	80,656.28	1.3624	109,886.12	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			109,886.12	-ขนาดพื้นที่ 195 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			109,000.00	-ราคาเฉลี่ย 558.97 บาท/ตร.ม
	(ตัวอักษร)		(- หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน -)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางและมีมติเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลียว แก้วหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิจิตร นรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายภูริต อภิรักษ์วรการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

๓๓ ส.ค. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายอริยะเดช สายแก้ว)

นิติกรชำนาญการ

อนุมัติ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองไไทย - บ้านอาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรีบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 39.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคาก่อสร้าง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.75	485.34	4,732.07	1.3624	661.23	6,446.97
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	195.00	365.75	71,321.25	1.3624	498.30	97,168.07
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
11	Contraction Joint	ม.	3.00	70.52	211.56	1.3624	96.08	288.23
12	Longitudinal Joint	ม.	39.00	56.37	2,198.43	1.3624	76.80	2,995.14
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.00	192.97	192.97	1.3624	262.90	262.90
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	ป้ายโครงการขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ป้าย	1.00	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80

80,656.28 **รวม** 109,886.11

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-) **ปรับยอด** 109,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 80,656.28

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

109,886.12

109,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางและมีมติเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ ส.ย. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายเฉลียว แก้วหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิจิตร นรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอริยะเดช สายแก้ว)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) นายภูริต อภิรักษ์วรการ **อนุมัติ**

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

๓ ส.ย. ๒๕๖๐

ประมาณราคาก่อสร้างป้ายโครงการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านหนองฮีไทย - บ้านอาลัย

แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20 X 2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ ๑๓ ส.ย. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	แผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 X 2.40 ม.	แผ่น	1.00	500.00		500.00	
2	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2-1/2" X 2.3 มม.	ท่อน	1.00	450.00		450.00	
3	เหล็กกล่อง 1"X1"X1.2 มม.	ท่อน	1.80	145.50		261.90	
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.		-	-	-	
5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.		-	-	-	
6	สีน้ำมัน	ตร.ม.	6.72	35.00	20.00	369.60	
7	สีกันสนิม	ตร.ม.	6.72	40.00	30.00	470.40	
8	งานดินซุดและถมกลับ	ลบ.ม.			-	-	
9	ค่าแรงเขียนตัวหนังสือ	งาน			-	-	
5	ค่าแรงประกอบโครงแผ่นป้าย	กก.			-	-	
รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน A)						2,051.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางและมีมติเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่

๑๓ ส.ย. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการ

(นายเฉลียว แก้วหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิจิตร นรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอริยะเดช สายแก้ว)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายภูริต อภิรักษ์วรการ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

๑๓ ส.ย. ๒๕๖๐