



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลสุขสวัสดิ์
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลสุขสวัสดิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน
๑ แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอพรือ
จังหวัดศรีสะเกษ

ราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท (สามล้าน -
ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตัดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น
และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น -
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
สุขสวัสดิ์เชื่อถือ **และต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จภายในสัญญาเดิยเท่านั้น**

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/คู่สัญญา...


๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ โดยเจ้าหน้าที่จะนำไปดูสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน หากไม่ไปดูสถานที่และไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานดีแล้ว หากมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นภายหลัง จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไทรบุรี ชั้น ๑) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๙-๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘


(นายภูริต อภิรักษ์วารการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ แบบ ปร.๕ จำนวน ๓๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเฉลียว แก้วหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๑ นายจิตร นรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๑ นายอริยะเดช สายแก้ว นิติกร กรรมการ

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่
ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร.045 826-009 0.45-826010

โทรสาร

พฤศจิกายน 2558

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
ประเภท	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบลิวตินขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
แบบเลขที่	1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921001,991002 พร้อมตัวรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทัวไป และ..		
กำหนดราคากลาง ตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,137,500.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	447,600.00	
3	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	3,585,100.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน	3,585,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเอเลียส แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบมีดินขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111030,412003,911002,921001,991002 พร้อมด้วยรายการรายละเอียดแห่ง,รายการทั่วไป และ

กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	104,260	1.2726	132,681	
1.2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	13,990	1.2726	17,804	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,500	1.2726	5,727	
1.4	ป้ายขอกระด้นน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	5,900	1.2726	7,508	
1.5	ประตู ,รั้ว แบบเลขที่ 921001	38,575	1.2726	49,091	
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	105,200	1.2726	133,878	
1.7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	47,540	1.2726	60,499	
1.8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	42,040	1.2726	53,500	
1.9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	1.2726	20,362	
1.10	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ รายการเฉพาะแห่ง	14,250	1.2726	18,135	
1.11	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	31,020	1.2726	39,476	
1.12	ระบบกรองน้ำดิบดินขนาด10ลบ.ม.รวมแบบเลขที่ 1141010	770,970	1.2726	981,136	
1.13	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	496,080	1.2726	631,311	
1.14	ท่ออีสุก ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	593,790	1.2726	755,657	
1.15	ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ สุขสวัสดิ์ที่ 1	4,750	1.2726	6,045	
1.16	ค่าก่อสร้างรางรับท่อสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ สุขสวัสดิ์ที่ 1	44,104	1.2726	56,127	
1.16	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ สุขสวัสดิ์ที่ 1	132,460	1.2726	168,569	
เดือนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	รวมเป็นเงิน	2,465,429	1.2726	3,137,505	
	คิดเป็นเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			3,137,500	
	(ตัวอักษร)				(เงินสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



นายเลียง แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นายอริยเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)



นายจิตร นงสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
ประเภท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบมีเงินขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองอีโหม หมู่ที่ ๘ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ประทับ จังหวัดศรีสะเกษ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	และ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
แบบเลขที่	1141010.2111100.3111030.412003.9111001-911002.921001.991002 หรือด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง, รายการฯ ทั่วไป และ...		
กำหนดราคากลาง	ตามแบบ ปร.๕	จำนวน	หน้า
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงจากรวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ชุด รายการเฉพาะแห่ง	50,200	1.07	53,714	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด รายการเฉพาะแห่ง	53,600	1.07	57,352	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน รายการเฉพาะแห่ง	21,800	1.07	23,326	
4	เครื่องมือประจำการประปา รายการเฉพาะแห่ง	8,700	1.07	9,309	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ รายการเฉพาะแห่ง	3,800	1.07	4,066	
6	สารส้ม รายการเฉพาะแห่ง	11,000	1.07	11,770	
7	ขอเช่าเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนชลประทาน หมายเลข Q053-015/582073	288,134.90		288,134.90	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			447,671.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			447,600.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายธวัช เศรษฐาภา

นายก

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412003

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	363.33	545.00	99.00	148.50	693.50	
	2. งานเสาหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23 ตร.ม.	484.00	11,132.00	133.00	3,059.00	14,191.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	42.50	255.00	-	-	255.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,553.00	310.60	398.00	79.60	390.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	1,727.00	6,908.00	498.00	1,992.00	8,900.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	19.92	537.84	4.10	110.70	648.54	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	17.50	4,900.00	4.10	1,148.00	6,048.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	18.10	1,954.80	3.30	356.40	2,311.20	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	21.71	1,128.92	3.30	171.60	1,300.52	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	38.75	232.50	-	-	232.50	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	730.00	1,460.00	456.00	912.00	2,372.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	350.00	2,450.00	178.00	1,246.00	3,696.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	600.00	4,200.00	170.00	1,190.00	5,390.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	326.00	1,304.00	111.00	444.00	1,748.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	55.50	3,441.00	27.00	1,674.00	5,115.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	45.00	585.00	-	-	585.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	2.75	170.50	-	-	170.50	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐขนาด 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	188.00	4,136.00	89.00	1,958.00	6,094.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	124.00	235.60	86.00	163.40	399.00	
	7. งานอาบนุ่น							
7.1	อาบนุ่นเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	40.00	1,840.00	82.00	3,772.00	5,612.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	37.00	2,553.00	30.00	2,070.00	4,623.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	50.00	750.00	38.00	570.00	1,320.00	
	รวมยอดยกไป			51,389.76		21,461.20	72,850.96	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412003

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			51,389.76		21,461.20	72,850.96	
	๙. งานอื่น ๆ							
9.1	ฝ้ายกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	339.00	7,797.00	92.00	2,116.00	9,913.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	429.00	858.00	0.00	0.00	858.00	
9.3	มือจับทองเหลือง ๔ นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	220.00	1,584.00	115.00	828.00	2,412.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	600.00	3,600.00	170.00	1,020.00	4,620.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนบเนียนปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	93.00	669.60	40.00	288.00	957.60	
9.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ เติล 2"	1 ท่อน	120.00	120.00	100.00	100.00	220.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
10.2	ตัววัดแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	31.00	31.00	80.00	80.00	111.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	1,120.00	8,960.00	190.00	1,520.00	10,480.00	
	รวมเงิน			76,624.36		27,643.20	104,267.56	
	คิดเป็นเงินค่างาน						104,260.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิตกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 911001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	99.00	38.61	38.61	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	363.33	10.90	99.00	2.97	13.87	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,727.00	86.35	436.00	21.80	108.15	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	17.50	35.00	4.10	8.20	43.20	
5	ท่ออิฐมอดูญ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	188.00	188.00	89.00	89.00	277.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	40.00	92.00	89.00	204.70	296.70	
	รวมเงิน			412.25		365.28	777.53	
	คิดเป็นเงินค่างาน						777.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจสสิยา แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บดีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริษเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	18 ม.	412.25	7,420.50	365.28	6,575.04	13,995.54	
	รวมเงิน			7,420.50		6,575.04	13,995.54	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,990.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจษฎา แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 921001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 สบ.ม.	-	-	99.00	29.70	29.70	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 สบ.ม.	1,727.00	1,036.20	498.00	298.80	1,335.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,150.00	575.00	399.00	399	974.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00		500.00	608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00			240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	50.00	100.00	38.00	76.00	176.00	
	รวมเงิน			3,059.20		1,503.50	4,562.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจสสิช แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 991002

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. ทนฯ 4.5 มม.	1 แผ่น	2,400.00	2,400.00	800.00	800.00	3,200.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00	115.00	115.00	305.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	220.00	220.00	135.00	135.00	355.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	300.00	300.00	123.00	123.00	423.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กกลมตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	51.00	153.00	35.00	105.00	258.00	
	รวมเงิน			4,598.00		1,335.00	5,933.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายชวิษเฐร สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)

นายจิตร นงสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)**สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ** แบบเลขที่ **921001**องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ **สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์**ประมาณการโดย **คณะกรรมการกำหนดครุราคากลาง** เมื่อวันที่ **๑๐ พฤศจิกายน 2558**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสา/บานประตูรั้ว								
1.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	99.00	39.60	39.60	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	363.33	18.17	99.00	4.95	23.12	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,553.00	82.31	398.00	21.09	103.40	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,721.00	542.12	436.00	137.34	679.46	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	17.50	833.18	4.10	195.20	1,028.38	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	38.75	27.13	-	-	27.13	
1.7	ท่อเหล็กยาสังกะสี+ข้อต่อยาว ๑๓๓.๑๑ dia 1 1/2"	3 ท่อน	680.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมรมนเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	93.00	488.25	-	-	488.25	
1.9	รูเหล็กกลึงบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00	-	0.00	570.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุกญอง	2 ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	40.00	120.00	82.00	246.00	366.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	37.00	111.00	30.00	90.00	201.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	50.00	100.00	38.00	76.00	176.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	484.00	551.76	133.00	151.62	703.38	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	42.50	8.50	-	-	8.50	
	รวมเงิน (1)			6,052.00		961.00	7,014.00	
2. เสา/บานรั้วต่อ 1 ต้น								
2.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	99.00	19.80	19.80	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	363.33	9.08	99.00	2.48	11.56	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,553.00	46.59	278.00	8.34	54.93	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,727.00	241.78	436.00	61.04	302.82	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	17.50	523.43	2.68	80.16	603.58	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	38.75	15.50	-	-	15.50	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	40.00	60.00	82.00	123.00	183.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	37.00	55.50	30.00	45.00	100.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	484.00	275.88	133.00	75.81	351.69	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	42.50	4.25	-	-	4.25	
	รวมเงิน (2)			1,232.01		415.62	1,647.63	
	เสา/บานรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,232.01	4,928.03	415.62	1,662.50	6,590.53	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			10,980.03		2,623.50	13,603.53	13,600.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 921001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3. รั้ว-เสารั้วค่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/แฉก	1 ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,727.00	181.34	436.00	45.78	227.12	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	4.20	756.00	2.00	360.00	1,116.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	270.00	2,430.00	30.00	270.00	2,700.00	
3.5	นอต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,339.34		774.00	5,114.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			216.97		38.70	255.67	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	216.97	21,045.77	38.70	3,753.90	24,799.67	24,790.00
	รวมเงิน 1+2+3			32,669.12		8,112.40	38,575.31	
	คิดเป็นเงินค่างาน						38,575.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเจเชียร แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว
นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอิโย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911002 รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,300.00	11,500.00	240.00	1,200.00	12,700.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,550.00	11,625.00	170.00	1,275.00	12,900.00	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	45.58	45.58	20.00	20.00	65.58	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,650.00	1,650.00			1,650.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,750.00	7,000.00			7,000.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,420.00	2,840.00			2,840.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,370.00	5,480.00			5,480.00	
8	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	227.00	227.00			227.00	
9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,320.00	2,320.00			2,320.00	
11	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	283.65	283.65			283.65	
12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	3.00	15.00			15.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพร้อมกลัย	1 ชุด	6,250.00	6,250.00		7,200.00	13,450.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	19,500.00	19,500.00			19,500.00	
15	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
16	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18 ตัว	500.00	9,000.00			9,000.00	
17	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22 ตัว	400.00	8,800.00			8,800.00	
18	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	28.00	476.00			476.00	
19	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
20	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	23.00	5,152.00			5,152.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
	รวมเงิน			95,514.23		9,695.00	105,209.23	
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง						105,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเสถียร แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอิโย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911006

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,550.00	1,550.00	170.00	170.00	1,720.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	280.00	560.00	25.00	25.00	585.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	45.58	45.58	20.00	20.00	65.58	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	21.84	87.36			87.36	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.89	31.78			31.78	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,460.00	2,920.00			2,920.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	2,050.00	6,150.00			6,150.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	300.00	2,400.00			2,400.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	55.38	110.76		5,500.00	5,610.76	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	25.00	275.00			275.00	
17	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	11.96	95.68			95.68	
18	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	7.80	31.20			31.20	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	5,150.00	10,300.00			10,300.00	
20	เข็ควาลวเหล็กหล่อหน้างานมีรบบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			39,463.36		5,815.00	45,278.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911006

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			39,463.36		5,815.00	45,278.36	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ฟ้าเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			41,327.36		6,215.00	47,542.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						47,540.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดลีว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911006

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,550.00	1,550.00	170.00	170.00	1,720.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	280.00	560.00	25.00	25.00	585.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	45.58	45.58	20.00	20.00	65.58	
5	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	21.84	87.36			87.36	
7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.89	31.78			31.78	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,460.00	2,920.00			2,920.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	2,050.00	6,150.00			6,150.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	300.00	2,400.00			2,400.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	55.38	110.76		0.00	110.76	
16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม.ม dia 1/2"	11 ตัว	25.00	275.00			275.00	
17	น๊อปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	11.96	95.68			95.68	
18	น๊อปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	7.80	31.20			31.20	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	5,150.00	10,300.00			10,300.00	
20	เขี้ยวแล้วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัทท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			39,463.36		315.00	39,778.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 911006
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			39,463.36		315.00	39,778.36	
26	ประแจกันยาง dia 3"	15 แฉก	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			41,327.36		715.00	42,042.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,040.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเนเชียร แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)




กรรมการ

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
1	เสาไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5 ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			11,450.00		2,800.00	14,250.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,250.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเจติกร แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายเจติกร แก้วหิน

บิดกร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายเจติกร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

สะพานตกคอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 911002

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	125 ลบ.ม.	-	-	194.00	24,250.00	24,250.00	
2	เรียงหินยาแนว	5.6 ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมเงิน			5,096.00		25,930.00	31,026.00	
	คิดเป็นเงิน						31,020.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลิม แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45 ลบ.ม.	-	-	99.00	4,455.00	4,455.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	363.33	3,633.30	99.00	990.00	4,623.30	
	2. งานไม้แบบ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	337 ตร.ม.	484.00	163,108.00	133.00	44,821.00	207,929.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	50 ต้น	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	42.50	3,570.00	-	-	3,570.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,553.00	4,969.60	398.00	1,273.60	6,243.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	1,727.00	41,448.00	498.00	11,952.00	53,400.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	1,821.00	49,167.00	498.00	13,446.00	62,613.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	808.00	808.00	398.00	398.00	1,206.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	19.92	1,633.44	4.10	336.20	1,969.64	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688 กก.	17.50	12,040.00	4.10	2,820.80	14,860.80	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	18.10	60,852.20	3.30	11,094.60	71,946.80	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	21.71	29,742.70	3.30	4,521.00	34,263.70	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	23.75	2,446.25	2.90	298.70	2,744.95	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	38.75	6,200.00	-	-	6,200.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	3,620.00	1,086.00	385.00	115.50	1,201.50	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,300.00	4,600.00	240.00	480.00	5,080.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,550.00	3,100.00	170.00	340.00	3,440.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	4 ท่อน	680.00	2,720.00	70.00	280.00	3,000.00	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4 ท่อน	468.00	1,872.00	48.00	192.00	2,064.00	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	329.00	658.00	30.00	60.00	718.00	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	259.00	259.00	25.00	25.00	284.00	
5.8	ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	126.00	126.00	60.00	60.00	186.00	
5.9	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	98.04	147.06	25.00	37.50	184.56	
5.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	2 ท่อน	60.20	120.40	20.00	40.00	160.40	
5.11	ท่อพลาสติก 1"	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
5.12	อี-โบล์ท ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00			420.00	
5.13	ข้อต่อเหล็กเชื่อมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
	รวมยอดยกไป			397,504.95		98,036.90	495,541.85	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			397,504.95		98,036.90	495,541.85	
5.14	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	9.80	78.40			78.40	
5.15	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	290.00	1,740.00			1,740.00	
5.16	ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
5.17	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	42.00	42.00			42.00	
5.18	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	40.00	40.00			40.00	
5.19	สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	68.00	204.00			204.00	
5.20	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00	
5.21	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.00	3,056.00			3,056.00	
5.22	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.00	1,080.00			1,080.00	
5.23	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	45.00	315.00			315.00	
5.24	ข้องอ 90° แสทเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.25	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	18.00	54.00			54.00	
5.26	ประกันยาง dia 3"	6 แผ่น	20.00	120.00			120.00	
5.27	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2 ตัว	1,035.00	2,070.00			2,070.00	
5.28	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6 ตัว	490.00	2,940.00			2,940.00	
5.29	น็อคยึดหน้าจาน	144 ตัว	23.00	3,312.00			3,312.00	
5.30	น๊อปเบิลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	23.00	46.00			46.00	
5.31	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2 ตัว	5,150.00	10,300.00			10,300.00	
5.32	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	42.00	168.00			168.00	
5.33	รัศมี dia 4"	1 ตัว	220.00	220.00			220.00	
5.34	ประตูน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	336.00	672.00			672.00	
5.35	ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	203.00	1,624.00			1,624.00	
5.36	ท่อเส้นแอสเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.37	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกลด์บาวส์) dia 1"	3 ตัว	310.00	930.00			930.00	
5.38	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	10,100.00	10,100.00			10,100.00	
5.39	ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,446.00	22,338.00			22,338.00	
5.4	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,250.00	12,500.00			12,500.00	
5.41	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินปีกมีเสื่อ dia 4"	1 ชุด	11,388.00	11,388.00			11,388.00	
5.42	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,200.00	3,200.00			3,200.00	
5.43	ประกันยาง dia 6"	3 แผ่น	40.00	120.00			120.00	
5.44	ประกันยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00			336.00	
	รวมยอดยกไป			489,396.35		98,036.90	587,433.25	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			489,396.35		98,036.90	587,433.25	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐบ่อ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	188.00	12,784.00	89.00	6,052.00	18,836.00	
6.2	ก่ออิฐผนังบล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	124.00	297.60	86.00	206.40	504.00	
	7. งานถนนแอสฟัลท์							
7.1	แอสฟัลท์เรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	40.00	7,200.00	82.00	14,760.00	21,960.00	
7.2	แอสฟัลท์อัดมัน	66 ตร.ม.	54.00	3,564.00	82.00	5,412.00	8,976.00	
7.3	ปูนทราย 1 : 4	0.9 ลบ.ม.	808.00	727.20	398.00	358.20	1,085.40	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	37.00	6,660.00	30.00	5,400.00	12,060.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	50.00	1,150.00	35.00	805.00	1,955.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	110.00	9,900.00	35.00	3,150.00	13,050.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	415.89	1,122.90	110.00	297.00	1,419.90	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	700.00	840.00	110.00	132.00	972.00	
9.3	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราบกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
9.4	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	2,616.00	10,464.00	216.00	864.00	11,328.00	
9.5	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	500.00	4,000.00	126.00	1,008.00	5,008.00	
9.6	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2 ชุด	673.00	1,346.00	200.00	400.00	1,746.00	
9.7	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	630.00	1,260.00	184.00	368.00	1,628.00	
9.8	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	10.00	80.00			80.00	
9.9	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	8.00	128.00			128.00	
9.10	จอลับเหล็กขุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.11	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	40.00	1,120.00			1,120.00	
9.12	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.13	สายชูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.14	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
9.15	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หน้า 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00		800.00	870.00	
	รวมยอดยกไป			556,640.05		139,079.50	695,719.55	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			556,640.05		139,079.50	695,719.55	
9.16	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.17	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	350.00	350.00			350.00	
9.18	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1600.00	1,600.00			1,600.00	
9.19	ทุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.2	น๊อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00			225.00	
9.21	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
9.22	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออโรสเซนส์ 36 วัตต์ พร้อมรา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	
10.2	เคเบิลแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	31.00	62.00	80.00	160.00	222.00	
	10. เสาวเข็ม							
10.1	เสาวเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51 ต้น	1,121.00	57,171.00	190.00	9,690.00	66,861.00	
	รวมเงิน			620,898.05		150,074.50	770,972.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน						770,970.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายธีระเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111100

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ตอกเข็ม	214 ลบ.ม.	-	-	125.00	26,750.00	26,750.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	363.33	1,816.65	99.00	495.00	2,311.65	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	484.00	97,768.00	133.00	26,866.00	124,634.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	50.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	42.50	1,912.50	-	-	1,912.50	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,553.00	7,765.00	398.00	1,990.00	9,755.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,721.00	10,326.00	498.00	2,988.00	13,314.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	1,821.00	52,809.00	498.00	14,442.00	67,251.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.25 กก.	19.92	498.00	4.10	102.50	600.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	17.50	9,450.00	4.10	2,214.00	11,664.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	18.10	27,331.00	3.30	4,983.00	32,314.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	21.71	58,942.65	3.30	8,959.50	67,902.15	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	38.75	5,618.75	-	-	5,618.75	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.2 ฟอน	3,620.00	724.00	385.00	77.00	801.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	0.2 ฟอน	2,300.00	460.00	240.00	48.00	508.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ฟอน	1,550.00	1,550.00	170.00	170.00	1,720.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
5.5	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม.ม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00	-	-	2,836.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,370.00	4,110.00	-	-	4,110.00	
5.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	551.00	1,102.00	-	-	1,102.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12 ตัว	290.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00	-	0.00	640.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
5.11	เขนพื้นเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00	-	-	120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	20.00	240.00	-	-	240.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	28.00	28.00	-	-	28.00	
5.14	น๊อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	23.00	1,288.00	-	-	1,288.00	
รวมยอดยกไป				298,675.55		90,085.00	388,760.55	

ประมาณราคาก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111100

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			298,675.55		90,085.00	388,760.55	
	6. งานสนับตั้ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	40.00	2,280.00	89.00	5,073.00	7,353.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	37.00	2,109.00	30.00	1,710.00	3,819.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	50.00	250.00	38.00	190.00	440.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	110.00	10,450.00	35.00	3,325.00	13,775.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ผ้าปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	210.00	525.00			525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีตเสริมเหล็ก 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		0.00	140.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	สายชูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอน. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	1,121.00	63,897.00	190.00	10,830.00	74,727.00	
	รวมเงิน			384,876.55		111,213.00	496,089.55	
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง						496,080.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอดิษฐ์ แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริษเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตต์ นริสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111030

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.50 ลบ.ม.	363.33	1,271.66	99.00	346.50	1,618.16	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	475.00	115,425.00	133.00	32,319.00	147,744.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	50.00	28,750.00	-	-	28,750.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	42.50	2,592.50	-	-	2,592.50	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,553.00	776.50	398.00	199.00	975.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	1,721.00	36,141.00	498.00	10,458.00	46,599.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	1,821.00	17,299.50	498.00	4,731.00	22,030.50	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	19.92	1,294.80	4.10	266.50	1,561.30	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	17.50	18,235.00	4.10	4,272.20	22,507.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	18.10	14,932.50	3.30	2,722.50	17,655.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	21.71	10,203.70	3.30	1,551.00	11,754.70	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	23.75	62,225.00	2.90	7,598.00	69,823.00	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	38.75	5,812.50	-	-	5,812.50	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,300.00	6,900.00	240.00	720.00	7,620.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,550.00	9,300.00	170.00	1,020.00	10,320.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	490.00	5,880.00			5,880.00	
5.4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเบ็ด)	1 ตัว	1,650.00	1,650.00			1,650.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเบ็ด)	2 ตัว	1,370.00	2,740.00			2,740.00	
5.6	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1 ตัว	238.00	238.00			238.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,750.00	3,500.00			3,500.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,420.00	5,680.00			5,680.00	
5.9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	2,050.00			2,050.00	
รวมยอดยกไป				352,897.66		70,578.70	423,476.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 30 ม.² (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111030

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			352,897.66		70,578.70	423,476.36	
5.10	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบทวงเกลียว	1 ชุด	5,150.00	5,150.00			5,150.00	
5.11	หน้างานเหล็กหล่อ เกสียวโม dia 3"	26 ตัว	400.00	10,400.00		0.00	10,400.00	
5.12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00			252.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.15	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	23.00	3,680.00			3,680.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00			810.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00			340.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตมแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา, ตม	214 ตร.ม.	40.00	8,560.00	115.00	24,610.00	33,170.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	37.00	7,918.00	30.00	6,420.00	14,338.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	50.00	1,400.00	38.00	1,064.00	2,464.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	110.00	7,040.00	35.00	2,240.00	9,280.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาท่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงฝังสวดลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00			490.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00		0.00	630.00	
	รวมยอดยกไป			442,605.66		112,182.70	554,788.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ดอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111030

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			442,605.66		112,182.70	554,788.36	
8.7	ผ้าปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม. 2. เสวเข็ม	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
9.1	เสวเข็ม คอร. <input checked="" type="checkbox"/> 0.26 x 0.26 ยาว 10.00 เมตร	8 ต้น	3,204.00	25,632.00	1,590.00	12,720.00	38,352.00	
	รวมเงิน			468,887.66		124,902.70	593,790.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						593,790.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว
นิสิตกร

กรรมการ

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจิตรี นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. ภารเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" + ข้อต่อ 1 อัน 28	7 ท่อน 28 เมตร	339.70	2,377.90		0.00	2,377.90	
1.2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4" + ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	618.70	0.00	140.00	0.00	-	
1.3	ข้อโค้ง เหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. dia 3"	0 ตัว	426.00	0.00	-	-	0.00	
1.4	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 3"	2 ตัว	140.00	280.00	-	-	280.00	
	รวมเงิน			2,657.90		2,100.00	4,757.90	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,750.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาทำก่อสร้าง
 การวางท่อสูบน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองลิ้น ใบที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบค่าการบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบเลขที่ ๑๖๓-๕๖๕๕๕๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			๑	เป็นเงิน	๒	เป็นเงิน		
1	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 5.00 เมตร	4 ต้น	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 4.00 เมตร	2 ต้น	720.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
3	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 3.00 เมตร	2 ต้น	540.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
4	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 นิ้ว X 6 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร= 8 ตัว	5 พ	700.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
5	คอนกรีตบดแข็ง 2 นิ้ว X 4 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร= 4 ตัว	2.6 พ	700.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
6	น๊อต DAI 3/8 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว	32 ตัว	20.00	640.00	-	-	640.00	
7	เหล็กรีดขนาด 2 นิ้ว ขนาด 2 มิลลิเมตร	8 ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
8	ท่อเหล็กงานสังกะสี+ทีลยวาว 6ม. dia 3"	12 ท่อน	1,550.00	18,600.00	170.00	2,040.00	20,640.00	
9	ข้อโค้งเหล็กท่อทรงวง 90 องศา DAI 3 นิ้ว	2 ตัว	1,370.00	2,740.00	-	-	2,740.00	
12	ชุดวางท่อเหล็ก DAI 3 นิ้ว	2 ตัว	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
13	เหล็กต่อท่อกว้างเหล็กวง DAI 3 นิ้ว	2 แผ่น	300.00	600.00	-	-	600.00	
14	ปะเก็นยาง Dai 3 นิ้ว	2 แผ่น	20.00	40.00	-	-	40.00	
15	น๊อตพ่นจาก	8 ตัว	4.00	32.00	-	-	32.00	
16	เหล็กน๊อตวง	6 ชิ้น	12.00	72.00	-	-	72.00	
17	น๊อต	1 ชิ้น	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
		รวมเงิน		40,564.00		3,540.00	44,104.00	
		คิดเป็นเงิน					44,104.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

การวางท่อคาน้ำดิบ

แบบ 117.4 หน้าที่ 272

สถาปัตย์ก่อสร้าง บ้านทองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อําเภอโพธารนิง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

ร.๖๗.๕๖๕๖๕๖ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

อํานักบริหารจัดทําน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

นายประจักษ์ สารแก้ว

(ลงชื่อ)

นายฉัตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง



ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ อบต.สุขสวัสดิ์ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานเดินท่อ							
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	1,431.96	-	180.00	-	-	
2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	35 ท่อน	550.00	19,250.00	-	-	19,250.00	
		140 เมตร	-	-	120.00	16,800.00	16,800.00	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	148 ท่อน	339.00	50,172.00	-	-	50,172.00	
		592 เมตร	-	-	75.00	44,400.00	44,400.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	0.0 ท่อน	154.00	-	-	-	-	
5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	105.61	-	68.00	-	-	
6	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	7 กระป๋อง	210.00	1,440.09	-	-	1,440.09	
	อุปกรณ์							
1	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 4"	0 ตัว	244.00	-	-	-	-	
2	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 3"	0 ตัว	120.00	-	-	-	-	
3	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	66.00	-	-	-	-	
4	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 4"	2 ตัว	66.00	132.00	-	-	132.00	
5	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 3"	0 ตัว	140.00	-	-	-	-	
6	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	37.00	-	-	-	-	
7	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	0 ตัว	18.00	-	-	-	-	
8	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	0 ตัว	21.85	-	-	-	-	
9	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	34.09	-	-	-	-	
10	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 3"	1 ตัว	133.45	133.45	-	-	133.45	
11	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 4"	0 ตัว	289.00	-	-	-	-	
12	สามทางลด PVC 4" x 3", 2", 1.5"	0 ตัว	184.00	-	-	-	-	
13	สามทางลด PVC 3" x 2", 1.5"	1 ตัว	84.00	84.00	-	-	84.00	
14	สามทางลด PVC 2" x 1.5"	0 ตัว	43.10	-	-	-	-	
15	ข้อลด PVC 4" x 3", 2", 1.5"	1 ตัว	50.00	50.00	-	-	50.00	
16	ข้อลด PVC 3" x 2", 1.5"	0 ตัว	36.00	-	-	-	-	
17	ข้อลด PVC 2" x 1.5"	0 ตัว	15.73	-	-	-	-	
18	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	0 ตัว	10.00	-	-	-	-	
19	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	15.00	-	-	-	-	
20	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 3"	0 ตัว	45.00	-	-	-	-	
21	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 4"	0 ตัว	79.22	-	-	-	-	
22	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	0 ตัว	18.00	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป			71,261.54		61,200.00	132,461.54	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ อบต.สุขสวัสดิ์ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			71,261.54		61,200.00	132,461.54	
	ส่วนอื่นๆ							
1	ข้อมถนน คสล. กว้าง 0.3 เมตร	0.0 เมตร	100.00	-	30.00	-	-	
2	ข้อมถนนลูกรัง กว้าง 0.3 เมตร	0.0 เมตร	75.00	-	30.00	-	-	
3	ดินหลอกรองถนน	0.0 เมตร	1,700.00	-	-	-	-	
4	ท่อปลอก GS. Dai 6"	ฟอน	6,980.00	-	-	-	-	
	ท่อปลอก GS. Dai 4"	ฟอน	3,400.12	-	-	-	-	
	ท่อปลอก GS. Dai 5"	0 ฟอน	4,111.68	-	-	-	-	
	รวมเงิน			213,784.63		183,600.00	132,461.54	
	คิดเป็นเงินค่างาน						132,460.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลิม แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอิทธิเดช สายแก้ว

อธิการ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบหรือผู้ควบคุม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดโซ่ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2kw) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	14,100.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
	รวมเงิน (1)			28,200.00		0.00	28,200.00	
	คิดเป็นเงิน			28,200.00		0.00	28,200.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโซ่ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์	2 คู่	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			46,200.00		4,000.00	50,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิศกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
	คิดเป็นเงิน			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1.5 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			49,600.00		4,000.00	53,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิตร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	2 ถัง	3,300.00	6,600.00			6,600.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			21,200.00	-	-	21,200.00	
	คิดเป็นเงิน			21,200.00	-	-	21,200.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)		-	-		600.00	600.00	
	คิดเป็นเงิน		-	-		500.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน			21,200.00		600.00	21,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเฉลียว แก้วหิน

ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายอริยะเดช สายแก้ว

ผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนน้ำหนัก 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมคีบขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	คัลป์เมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวคัลป์ทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงริงคัลป์	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คัลป์แอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
		รวมเงิน		8,700.00		-	8,700.00	
		คิดเป็นเงิน					8,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายอริยะเดช สายแก้ว

นายจิ๋ว นรสิงห์

นิติกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง โบน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง		
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์				
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างโบน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจสสิว แก้วหิน

นักองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง สารส้ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1,000 กก.	11.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	รวมเงิน			11,000.00		0.00	11,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						11,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายวิเศษ สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ แบบเลขที่ QD33-015582073

รายการเลขที่ การไฟฟ้าอำเภอโพธิ์

ฝ่ายประมาณราคา

การไฟฟ้าอำเภอโพธิ์

ประมาณการโดย

การไฟฟ้าอำเภอโพธิ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)							
1	ขยายเขตแรงต่ำ [] ปีกเสา คอร. ยาว...ม. (8,9 ม.) จำนวน 5 ต้น ระยะทาง...ม. [] พาดสาย.....ม.						-	
2	ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) [] ปีกเสา คอร. ยาว...ม. (12,14 ม.) จำนวน...ต้น ระยะทาง...ม. [] สวิตช์หม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA, [] สวิตช์หม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA, [] แผงกวดป้าเตอร์	1 ชุด	-	-	-	-	272,389.90	
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 30 แอมป์	1 รายการ	15,745.00	15,745.00	-	-	15,745.00	
	รวมเงิน			0.00		-	288,134.90	
	คิดเป็นเงิน			0.00			288,134.90	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเฉลียว แก้วหิน)

(นายจิตร นรสิงห์)

(นายอิทธิเดช สายแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นิติกร