



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพะแวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขสวัสดิ์
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพะแวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขสวัสดิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน
๑ แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านพะแวงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขสวัสดิ์
อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ

ราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท (สามล้าน -
ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการารายอื่น
และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น -
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
สุขสวัสดิ์เชื่อถือ **และต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จภายในสัญญาเดียวเท่านั้น**

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -

/คู่สัญญา...


๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ โดยเจ้าหน้าที่จะนำไปดูสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน หากไม่ไปดูสถานที่และไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานดีแล้ว หากมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นภายหลัง จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไทรบุรี ชั้น ๑) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๙-๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘


(นายภูริต อภิรักษ์วรการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพะวะเหนือ หมู่ที่ ๑๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพะวะเหนือ หมู่ที่ ๑๒
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเฉลียว แก้วหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๑ นายจิตร นรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๑ นายอริยะเดช สายแก้ว นิติกร กรรมการ

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่
ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านพะแะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร.0-4582-6009-10

โทรสาร 0-4582-6010

พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
ประเภท	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฉนวนดินขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพะวงะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
แบบเลขที่	1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ...		
กำหนดราคากลาง ตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,218,500.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	367,400.00	
3	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	3,585,900.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน	3,585,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฉนวนดินขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหิน หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

แบบเลขที่ 1141010,2111100,3111030,412003,911002,921001,991002 พร้อมด้วยรายการเฉพาะแห่ง,รายการทั่วไป และ...

กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	104,260	1.2726	132,681	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	13,990	1.2726	17,804	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,500	1.2726	5,727	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	5,900	1.2726	7,508	
	1.5 ประตู, รั้ว แบบเลขที่ 921001	38,575	1.2726	49,091	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	105,200	1.2726	133,878	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	47,540	1.2726	60,499	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	42,040	1.2726	53,500	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	1.2726	20,362	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ รายการเฉพาะแห่ง	14,250	1.2726	18,135	
	1.11 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	31,020	1.2726	39,476	
	1.12 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด16ลบ.ม/ชม.แบบเลขที่ 1141010	770,970	1.2726	981,136	
	1.13 ตั้งน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	496,080	1.2726	631,311	
	1.14 ท่อถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	593,790	1.2726	755,657	
	1.15 ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่อบต.สุขสวัสดิ์ 1	4,610	1.2726	5,867	
	1.16ค่าก่อสร้างรางรับท่อสูบน้ำดิบ แบบเลขที่อบต.สุขสวัสดิ์ 1	35,504	1.2726	45,182	
	1.16 ระบบท่อจ่ายน้ำประปาแบบเลขที่อบต.สุขสวัสดิ์ 1	204,870	1.2726	260,718	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	รวมเป็นเงิน	2,529,099	1.2726	3,218,531	
	คิดเป็นเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			3,218,500	
	(ตัวอักษร)				(เงินสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจสสิว แก้วพิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว
นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
ประเภท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฉนวนดินขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทะเลแหวกเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	และ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
แบบเลขที่	1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921001,991002 พร้อมท้ายรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ..		
กำหนดราคากลาง	ตามแบบ ปร.4	จำนวน	หน้า
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงจากรวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจำนวน 2 ชุด รายการเฉพาะแห่ง	50,200	1.07	53,714	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด รายการเฉพาะแห่ง	53,600	1.07	57,352	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายครอรี รายการเฉพาะแห่ง	21,800	1.07	23,326	
4	เครื่องมือประจำการประปา รายการเฉพาะแห่ง	8,700	1.07	9,309	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ รายการเฉพาะแห่ง	3,800	1.07	4,066	
6	สารส้ม รายการเฉพาะแห่ง	11,000	1.07	11,770	
7	ขยายแรงจำหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าอำเภอโพธิ์ทอง แบบเลขที่ OD33-01585207	207,886.50		207,886.50	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			367,423.50	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			367,400.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

วิศวกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นวสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแนวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412003

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	363.33	545.00	99.00	148.50	693.50	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้คร่าว	23 ตร.ม.	484.00	11,132.00	133.00	3,059.00	14,191.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	42.50	255.00	-	-	255.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,553.00	310.60	398.00	79.60	390.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	1,727.00	6,908.00	498.00	1,992.00	8,900.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	19.92	537.84	4.10	110.70	648.54	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	17.50	4,900.00	4.10	1,148.00	6,048.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	18.10	1,954.80	3.30	356.40	2,311.20	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	21.71	1,128.92	3.30	171.60	1,300.52	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	38.75	232.50	-	-	232.50	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	730.00	1,460.00	456.00	912.00	2,372.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	350.00	2,450.00	178.00	1,246.00	3,696.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	600.00	4,200.00	170.00	1,190.00	5,390.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	326.00	1,304.00	111.00	444.00	1,748.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	55.50	3,441.00	27.00	1,674.00	5,115.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	45.00	585.00	-	-	585.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	2.75	170.50	-	-	170.50	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	188.00	4,136.00	89.00	1,958.00	6,094.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	124.00	235.60	86.00	163.40	399.00	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	40.00	1,840.00	82.00	3,772.00	5,612.00	
	8. งานสี							
8.1	พาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	37.00	2,553.00	30.00	2,070.00	4,623.00	
8.2	พาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	50.00	750.00	38.00	570.00	1,320.00	
	รวมยอดยกไป			51,389.76		21,461.20	72,850.96	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412003

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			51,389.76		21,461.20	72,850.96	
	๙. งานอื่น ๆ							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ ๑ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	339.00	7,797.00	92.00	2,116.00	9,913.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 สป.พว	429.00	858.00	0.00	0.00	858.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
9.4	สายชูพร้อมกุกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	220.00	1,584.00	115.00	828.00	2,412.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	600.00	3,600.00	170.00	1,020.00	4,620.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมะปึกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	93.00	669.60	40.00	288.00	957.60	
9.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	120.00	120.00	100.00	100.00	220.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดไฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	31.00	31.00	80.00	80.00	111.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอธ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	1,120.00	8,960.00	190.00	1,520.00	10,480.00	
	รวมเงิน			76,624.36		27,643.20	104,267.56	
	คิดเป็นเงินค่างาน						104,260.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 911001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑.๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	18 ม.	412.25	7,420.50	365.28	6,575.04	13,995.54	
	รวมเงิน			7,420.50		6,575.04	13,995.54	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,990.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเจสสิว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายธีระเดช สายแก้ว

บิดิกร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะนะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 911001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ซุกดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	99.00	38.61	38.61	
2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	363.33	10.90	99.00	2.97	13.87	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,727.00	86.35	436.00	21.80	108.15	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	17.50	35.00	4.10	8.20	43.20	
5	ท่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	188.00	188.00	89.00	89.00	277.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	40.00	92.00	89.00	204.70	296.70	
	รวมเงิน			412.25		365.28	777.53	
	คิดเป็นเงินค่างาน						777.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป้ายการประปา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 921001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	99.00	29.70	29.70	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,727.00	1,036.20	498.00	298.80	1,335.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,150.00	575.00	399.00	399	974.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00		500.00	608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00			240.00	
7	พาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	50.00	100.00	38.00	76.00	176.00	
	รวมเงิน			3,059.20		1,503.50	4,562.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลิม แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายธีระเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 991002

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,400.00	2,400.00	800.00	800.00	3,200.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00	115.00	115.00	305.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	220.00	220.00	135.00	135.00	355.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	300.00	300.00	123.00	123.00	423.00	
6	ลูกปิ่น ๘๘. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนสั้น Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แก๊สถนอม 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	51.00	153.00	35.00	105.00	258.00	
	รวมเงิน			4,598.00		1,335.00	5,933.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจสสิช แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ
นายอริยะเดช สายแก้ว
นิติกร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแนวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 921001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดครุราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสานานประตูรั้ว								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	99.00	39.60	39.60	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	363.33	18.17	99.00	4.95	23.12	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,553.00	82.31	398.00	21.09	103.40	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,721.00	542.12	436.00	137.34	679.46	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	17.50	833.18	4.10	195.20	1,028.38	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	38.75	27.13	-	-	27.13	
1.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	680.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
1.8	ลวดพาดสายสี่เหลี่ยมขนานแปดเหลี่ยม dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	93.00	488.25	-	-	488.25	
1.9	ปูซอสักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00	-	0.00	570.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	40.00	120.00	82.00	246.00	366.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	37.00	111.00	30.00	90.00	201.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	50.00	100.00	38.00	76.00	176.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้ค้ำวาง	1.14 ตร.ม.	484.00	551.76	133.00	151.62	703.38	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	42.50	8.50	-	-	8.50	
	รวมเงิน (1)			6,052.00		961.00	7,014.00	
2. เสานานรั้วค้ำ 1 ต้น								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	99.00	19.80	19.80	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	363.33	9.08	99.00	2.48	11.56	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,553.00	46.59	278.00	8.34	54.93	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,727.00	241.78	436.00	61.04	302.82	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	17.50	523.43	2.68	80.16	603.58	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	38.75	15.50	-	-	15.50	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	40.00	60.00	82.00	123.00	183.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	37.00	55.50	30.00	45.00	100.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้ค้ำวาง	0.57 ตร.ม.	484.00	275.88	133.00	75.81	351.69	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	42.50	4.25	-	-	4.25	
	รวมเงิน (2)			1,232.01		415.62	1,647.63	
	เสานานรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,232.01	4,928.03	415.62	1,662.50	6,590.53	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			10,980.03		2,623.50	13,603.53	13,600.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงแหเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 921001

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
3.1	บุคตินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00		
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	0.105 ลบ.ม.	1,727.00	181.34	436.00	45.78	227.12		
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	4.20	756.00	2.00	360.00	1,116.00		
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	270.00	2,430.00	30.00	270.00	2,700.00		
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00		
	รวมเงิน (3)			4,339.34		774.00	5,114.00	ราคา/20 เมตร	
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			216.97		38.70	255.67	ราคาต่อเมตร	
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	216.97	21,045.77	38.70	3,753.90	24,799.67	24,790.00	
	รวมเงิน 1+2+3			32,669.12		8,112.40	38,575.31		
	คิดเป็นเงินค่างาน						38,575.00		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเอเชียว แก้วเงิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายธีระเดช สายแก้ว
นักการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911002 รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,300.00	11,500.00	240.00	1,200.00	12,700.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,550.00	11,625.00	170.00	1,275.00	12,900.00	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	45.58	45.58	20.00	20.00	65.58	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,650.00	1,650.00			1,650.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,750.00	7,000.00			7,000.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,420.00	2,840.00			2,840.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,370.00	5,480.00			5,480.00	
8	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	227.00	227.00			227.00	
9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,320.00	2,320.00			2,320.00	
11	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	283.65	283.65			283.65	
12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	3.00	15.00			15.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิด หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,250.00	6,250.00		7,200.00	13,450.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	19,500.00	19,500.00			19,500.00	
15	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
16	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18 ตัว	500.00	9,000.00			9,000.00	
17	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22 ตัว	400.00	8,800.00			8,800.00	
18	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	28.00	476.00			476.00	
19	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
20	น็อตยึดหน้างาน	224 ตัว	23.00	5,152.00			5,152.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
	รวมเงิน			95,514.23		9,695.00	105,209.23	
	คิดเป็นเงินทำงาน						105,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

ผู้จัดการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911006

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,550.00	1,550.00	170.00	170.00	1,720.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	280.00	560.00	25.00	25.00	585.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	45.58	45.58	20.00	20.00	65.58	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	21.84	87.36			87.36	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.89	31.78			31.78	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,460.00	2,920.00			2,920.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	2,050.00	6,150.00			6,150.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	300.00	2,400.00			2,400.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	55.38	110.76		5,500.00	5,610.76	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	25.00	275.00			275.00	
17	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	11.96	95.68			95.68	
18	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	7.80	31.20			31.20	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	5,150.00	10,300.00			10,300.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดวัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			39,463.36		5,815.00	45,278.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงแหเหนือ

หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 911006

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดออกมา			39,463.36		5,815.00	45,278.36	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ฟ้าเกลียว	40 ชุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			41,327.36		6,215.00	47,542.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						47,540.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายวีระเดช สายแก้ว

ฉัตรกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิต นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระนางเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911006

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,550.00	1,550.00	170.00	170.00	1,720.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	280.00	560.00	25.00	25.00	585.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายนเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	45.58	45.58	20.00	20.00	65.58	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	21.84	87.36			87.36	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.89	31.78			31.78	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,460.00	2,920.00			2,920.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	2,050.00	6,150.00			6,150.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	300.00	2,400.00			2,400.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	55.38	110.76		0.00	110.76	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	25.00	275.00			275.00	
17	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	11.96	95.68			95.68	
18	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	7.80	31.20			31.20	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	5,150.00	10,300.00			10,300.00	
20	เช็ดควาลั่วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00			920.00	
23	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทพื้นเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			39,463.36		315.00	39,778.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเวระเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911006
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดออกมา			39,463.36		315.00	39,778.36	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ฟ้าเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			41,327.36		715.00	42,042.36	
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,040.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเฉลียว แก้วพิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงระเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจสสิว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประปา ระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีนครินทร์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
1	เสาไฟฟ้า ๓๐๐. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5 ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			11,450.00		2,800.00	14,250.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,250.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเจตยา แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายวิเศษ สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	สะพานตากสิน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระนางเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ	แบบเลขที่ 911002
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์	
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	125 ลบ.ม.	-	-	194.00	24,250.00	24,250.00	
2	เรียงหินยาแนว	5.6 ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมเงิน			5,096.00		25,930.00	31,026.00	
	คิดเป็นเงิน						31,020.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยเดช สายแก้ว

นิสิตกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45 ลบ.ม.	-	-	99.00	4,455.00	4,455.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	363.33	3,633.30	99.00	990.00	4,623.30	
	2. งานไม้แบบ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้คร่าว	337 ตร.ม.	484.00	163,108.00	133.00	44,821.00	207,929.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	50 ต้น	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	42.50	3,570.00	-	-	3,570.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,553.00	4,969.60	398.00	1,273.60	6,243.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	1,727.00	41,448.00	498.00	11,952.00	53,400.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	1,821.00	49,167.00	498.00	13,446.00	62,613.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	808.00	808.00	398.00	398.00	1,206.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	19.92	1,633.44	4.10	336.20	1,969.64	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688 กก.	17.50	12,040.00	4.10	2,820.80	14,860.80	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	18.10	60,852.20	3.30	11,094.60	71,946.80	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	21.71	29,742.70	3.30	4,521.00	34,263.70	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	23.75	2,446.25	2.90	298.70	2,744.95	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	38.75	6,200.00	-	-	6,200.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	3,620.00	1,086.00	385.00	115.50	1,201.50	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,300.00	4,600.00	240.00	480.00	5,080.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,550.00	3,100.00	170.00	340.00	3,440.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	4 ท่อน	680.00	2,720.00	70.00	280.00	3,000.00	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4 ท่อน	468.00	1,872.00	48.00	192.00	2,064.00	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	329.00	658.00	30.00	60.00	718.00	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	259.00	259.00	25.00	25.00	284.00	
5.8	ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	126.00	126.00	60.00	60.00	186.00	
5.9	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	98.04	147.06	25.00	37.50	184.56	
5.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	2 ท่อน	60.20	120.40	20.00	40.00	160.40	
5.11	ท่อพลาสติก 1"	10 ม.	25.00	250.00	-	-	250.00	
5.12	อี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
5.13	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00	-	-	28.00	
	รวมยอดยกไป			397,504.95		98,036.90	495,541.85	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			397,504.95		98,036.90	495,541.85	
5.14	ขี้ตอกเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	9.80	78.40			78.40	
5.15	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	290.00	1,740.00			1,740.00	
5.16	ผ้าครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
5.17	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	42.00	42.00			42.00	
5.18	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	40.00	40.00			40.00	
5.19	สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	68.00	204.00			204.00	
5.20	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00	
5.21	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.00	3,056.00			3,056.00	
5.22	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.00	1,080.00			1,080.00	
5.23	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	45.00	315.00			315.00	
5.24	ข้องอ 90° แสตนเลส dia. 1/2"	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.25	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	18.00	54.00			54.00	
5.26	ประเก็นยาง dia 3"	6 แผ่น	20.00	120.00			120.00	
5.27	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2 ตัว	1,035.00	2,070.00		0.00	2,070.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6 ตัว	490.00	2,940.00			2,940.00	
5.29	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	23.00	3,312.00			3,312.00	
5.30	น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	23.00	46.00			46.00	
5.31	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2 ตัว	5,150.00	10,300.00			10,300.00	
5.32	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	42.00	168.00			168.00	
5.33	รัดแยก dia 4"	1 ตัว	220.00	220.00			220.00	
5.34	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	336.00	672.00			672.00	
5.35	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	203.00	1,624.00			1,624.00	
5.36	ท่อสั้นแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.37	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกลด์บราวส์) dia 1"	3 ตัว	310.00	930.00			930.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบทรงมาลัย	1 ชุด	10,100.00	10,100.00			10,100.00	
5.39	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,446.00	22,338.00			22,338.00	
5.4	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบทรงมาลัย	2 ชุด	6,250.00	12,500.00			12,500.00	
5.41	ประตุน้ำเหล็กหล่อสั้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,388.00	11,388.00			11,388.00	
5.42	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,200.00	3,200.00			3,200.00	
5.43	ประเก็นยาง dia 6"	3 แผ่น	40.00	120.00			120.00	
5.44	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00			336.00	
	รวมยอดยกไป			489,396.35		98,036.90	587,433.25	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระนเรศวรเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			489,396.35		98,036.90	587,433.25	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	188.00	12,784.00	89.00	6,052.00	18,836.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	124.00	297.60	86.00	206.40	504.00	
	7. งานสวนแต่งจานปูน							
7.1	จานปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	40.00	7,200.00	82.00	14,760.00	21,960.00	
7.2	จานปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	54.00	3,564.00	82.00	5,412.00	8,976.00	
7.3	ปูนทราย 1 : 4	0.9 ลบ.ม.	808.00	727.20	398.00	358.20	1,085.40	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	37.00	6,660.00	30.00	5,400.00	12,060.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	50.00	1,150.00	35.00	805.00	1,955.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบล	90 ตร.ม.	110.00	9,900.00	35.00	3,150.00	13,050.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	415.89	1,122.90	110.00	297.00	1,419.90	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	700.00	840.00	110.00	132.00	972.00	
9.3	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
9.4	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	2,616.00	10,464.00	216.00	864.00	11,328.00	
9.5	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	500.00	4,000.00	126.00	1,008.00	5,008.00	
9.6	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2 ชุด	673.00	1,346.00	200.00	400.00	1,746.00	
9.7	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	630.00	1,260.00	184.00	368.00	1,628.00	
9.8	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	10.00	80.00			80.00	
9.9	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	8.00	128.00			128.00	
9.10	ขอสันเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.11	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	40.00	1,120.00			1,120.00	
9.12	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.13	สายคู่พร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.14	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
9.15	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00		800.00	870.00	
	รวมยอดยกไป			556,640.05		139,079.50	695,719.55	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแนวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1141010

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			556,640.05		139,079.50	695,719.55	
9.16	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.17	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	350.00	350.00			350.00	
9.18	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1600.00	1,600.00			1,600.00	
9.19	ทุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.2	น๊อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00			225.00	
9.21	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
9.22	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	
10.2	เคเบิลแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	31.00	62.00	80.00	160.00	222.00	
	10. เสาค้ำ							
10.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอน. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51 ต้น	1,121.00	57,171.00	190.00	9,690.00	66,861.00	
	รวมเงิน			620,898.05		150,074.50	770,972.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน						770,970.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111100

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-		125.00	26,750.00	26,750.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	363.33	1,816.65	99.00	495.00	2,311.65	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งไป 80 % หรือไม้โครง	202 ตร.ม.	484.00	97,768.00	133.00	26,866.00	124,634.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70 ต้น	50.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	42.50	1,912.50	-	-	1,912.50	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,553.00	7,765.00	398.00	1,990.00	9,755.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,721.00	10,326.00	498.00	2,988.00	13,314.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	1,821.00	52,809.00	498.00	14,442.00	67,251.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	19.92	498.00	4.10	102.50	600.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	17.50	9,450.00	4.10	2,214.00	11,664.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	18.10	27,331.00	3.30	4,983.00	32,314.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	21.71	58,942.65	3.30	8,959.50	67,902.15	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	38.75	5,618.75	-	-	5,618.75	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,620.00	724.00	385.00	77.00	801.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	2,300.00	460.00	240.00	48.00	508.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,550.00	1,550.00	170.00	170.00	1,720.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
5.5	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00			2,836.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,370.00	4,110.00			4,110.00	
5.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	551.00	1,102.00			1,102.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12 ตัว	290.00	3,480.00			3,480.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00		0.00	640.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5.11	เทปพันกัลยิว	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	20.00	240.00			240.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	28.00	28.00			28.00	
5.14	น๊อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	23.00	1,288.00			1,288.00	
	รวมยอดยกไป			298,675.55		90,085.00	388,760.55	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำไซขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111100

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			298,675.55		90,085.00	388,760.55	
	6. งานขนถ่าย							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	40.00	2,280.00	89.00	5,073.00	7,353.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	37.00	2,109.00	30.00	1,710.00	3,819.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	50.00	250.00	38.00	190.00	440.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	110.00	10,450.00	35.00	3,325.00	13,775.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดคอนกรีตยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีในซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	210.00	525.00			525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งสวตอคูมเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		0.00	140.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	สายรุหรือมกญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	9. เสาวเข็ม							
9.1	เสาวเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	1,121.00	63,897.00	190.00	10,830.00	74,727.00	
	รวมเงิน			384,876.55		111,213.00	496,089.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน						496,080.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิ๋ว นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อถึงสูงขนาด 30 ม. (ดอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงแหเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111030

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.50 ลบ.ม.	363.33	1,271.66	99.00	346.50	1,618.16	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	475.00	115,425.00	133.00	32,319.00	147,744.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	50.00	28,750.00	-	-	28,750.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	42.50	2,592.50	-	-	2,592.50	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,553.00	776.50	398.00	199.00	975.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	1,721.00	36,141.00	498.00	10,458.00	46,599.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	1,821.00	17,299.50	498.00	4,731.00	22,030.50	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	19.92	1,294.80	4.10	266.50	1,561.30	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	17.50	18,235.00	4.10	4,272.20	22,507.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	18.10	14,932.50	3.30	2,722.50	17,655.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	21.71	10,203.70	3.30	1,551.00	11,754.70	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	23.75	62,225.00	2.90	7,598.00	69,823.00	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	38.75	5,812.50	-	-	5,812.50	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ฟอน	2,300.00	6,900.00	240.00	720.00	7,620.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ฟอน	1,550.00	9,300.00	170.00	1,020.00	10,320.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	490.00	5,880.00			5,880.00	
5.4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	1,650.00	1,650.00			1,650.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	1,370.00	2,740.00			2,740.00	
5.6	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" x 3"	1 ตัว	238.00	238.00			238.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,750.00	3,500.00			3,500.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,420.00	5,680.00			5,680.00	
5.9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	2,050.00			2,050.00	
รวมยอดยกไป				352,897.66		70,578.70	423,476.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.² (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111030

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			352,897.66		70,578.70	423,476.36	
5.10	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	5,150.00	5,150.00			5,150.00	
5.11	หน้างานเหล็กหล่อ เกสียวโน dia 3"	26 ตัว	400.00	10,400.00		0.00	10,400.00	
5.12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,370.00	1,370.00			1,370.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00			252.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.15	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	23.00	3,680.00			3,680.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตลกรูยึดท่อ dia. 3/8"	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.18	เหล็พพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00			810.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00			340.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	214 ตร.ม.	40.00	8,560.00	115.00	24,610.00	33,170.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	37.00	7,918.00	30.00	6,420.00	14,338.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	50.00	1,400.00	38.00	1,064.00	2,464.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	110.00	7,040.00	35.00	2,240.00	9,280.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาธงฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00			490.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00		0.00	630.00	
	รวมยอดยกไป			442,605.66		112,182.70	554,788.36	

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111030

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			442,605.66		112,182.70	554,788.36	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม. 9. เสวเข็ม	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
9.1	เสวเข็ม คอ. 8 นิ้ว 0.26 x 0.26 ยาว 10.00 เมตร	8 ต้น	3,204.00	25,632.00	1,590.00	12,720.00	38,352.00	
	รวมเงิน			468,887.66		124,902.70	593,790.36	
	คิดเป็นเงินทำงาน						593,790.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชิต แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอรรถเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง การวางท่อคูลน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเวระเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธารนง จังหวัดศรีสะเกษ
 งบค่าการบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558 พุดจิกายน 2558

แบบเลขที่ ๐๖๒.๕๖๕๖๕๖๕๖ ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน		
1	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 5.00 เมตร	4 ต้น	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 4.00 เมตร	2 ต้น	720.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
3	เสา คสล. ขนาด 0.15 X 0.15 ยาว 3.00 เมตร	2 ต้น	540.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
4	บันไดขั้นสูง 1 1/2 นิ้ว X 6 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร = 8 ตัว	5 พ'	700.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
5	คานบันไดขั้นสูง 2 นิ้ว X 4 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร = 4 ตัว	2.6 พ'	700.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
6	บันได DAI 3/8 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว	32 ตัว	20.00	640.00	-	-	640.00	
7	เหล็กขึงท่อนแบบ 2 นิ้ว ขนาด 2 มิลลิเมตร	8 ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
8	ท่อเหล็กอานสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม d= 3"	7 ยอน	1,550.00	10,850.00	170.00	1,190.00	12,040.00	
9	ข้อโค้งเหล็กท่อหน้างาน 90 องศา DAI 3 นิ้ว	2 ตัว	1,370.00	2,740.00	-	-	2,740.00	
12	ฟิวราลท่อทองเหลือง DAI 3 นิ้ว	2 ตัว	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
13	เหล็กหล่อหน้างานเกลียว DAI 3 นิ้ว	2 แผ่น	300.00	600.00	-	-	600.00	
14	ปลุกยี่หวาย DAI 3 นิ้ว	2 แผ่น	20.00	40.00	-	-	40.00	
15	บันไดคานหน้างาน	8 ตัว	4.00	32.00	-	-	32.00	
16	แท่งพันเกลียวท่อ	6 ยาว	12.00	72.00	-	-	72.00	
17	นักรัง	1 รก.	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
		รวมเงิน		32,814.00		2,690.00	35,504.00	
		คิดเป็นเงิน					35,504.00	

ประมาณราคาทำก่อสร้าง

การวางท่ออุทกบำบัด

แบบเลขที่

๑๖๓๙-๑๖๓๙-๑๖๓๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระนเรศวรเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลอุษารัตน์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลอุษารัตน์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุษารัตน์

(ลงชื่อ)

นายศรีมงคล ชาติแก้ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจตุร นรสิงห์

กรรมการ

นิติกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงะเหนือ

หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

อบต. สุขสวัสดิ์ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ถังระบบประปา								
1.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" + ข้อต่อ 1 อัน	7 ท่อน	339.70	2,377.90		0.00	2,377.90	
	28	28 เมตร			75.00	2,100.00	2,100.00	
1.2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4" + ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	618.70	0.00	140.00	0.00	-	
1.3	ข้อโค้ง เหล็กสามสังกะสี 90 ม-ม. dia 3"	0 ตัว	140.00	0.00	-	-	0.00	
1.4	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 3"	1 ตัว	140.00	140.00	-	-	140.00	
	รวมเงิน			2,517.90		2,100.00	4,617.90	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,610.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเจษฎ์ ภัทรทิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริษเดช สายแก้ว

นิสิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเวหาเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ	แบบเลขที่ อบต.สุขสวัสดิ์ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานเดินท่อ							
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 6" + ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	1,431.96	-	180.00	-	-	
2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 4" + ข้อต่อ 1 อัน	88 ท่อน	550.00	48,400.00	-	-	48,400.00	
		352 เมตร	-	-	120.00	42,240.00	42,240.00	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 3" + ข้อต่อ 1 อัน	172 ท่อน	339.00	58,308.00	-	-	58,308.00	
		688 เมตร	-	-	75.00	51,600.00	51,600.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 2" + ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	154.00	-	-	-	-	
		0 เมตร	-	-	40.00	-	-	
5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2" + ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	105.61	-	-	-	-	
		0 เมตร	-	-	30.00	-	-	
6	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	11 กระป๋อง	210.00	2,397.75	-	-	2,397.75	
	อุปกรณ์							
1	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 4"	0 ตัว	244.00	-	-	-	-	
2	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 3"	0 ตัว	120.00	-	-	-	-	
3	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	66.00	-	-	-	-	
4	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 4"	2 ตัว	66.00	132.00	-	-	132.00	
5	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 3"	0 ตัว	140.00	-	-	-	-	
6	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	37.00	-	-	-	-	
7	ข้อโค้ง 90 PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	0 ตัว	18.00	-	-	-	-	
8	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	0 ตัว	21.85	-	-	-	-	
9	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	34.09	-	-	-	-	
10	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 3"	0 ตัว	133.45	-	-	-	-	
11	สามทางฉาก PVC ชั้น 13.5 dia 4"	0 ตัว	289.00	-	-	-	-	
12	สามทางลด PVC 4" x 3", 2", 1.5"	1 ตัว	184.00	184.00	-	-	184.00	
13	สามทางลด PVC 3" x 2", 1.5"	0 ตัว	84.00	-	-	-	-	
14	สามทางลด PVC 2" x 1.5"	0 ตัว	43.10	-	-	-	-	
15	ข้อต่อ PVC 4" x 3", 2", 1.5"	1 ตัว	50.00	50.00	-	-	50.00	
16	ข้อต่อ PVC 3" x 2", 1.5"	0 ตัว	36.00	-	-	-	-	
17	ข้อต่อ PVC 2" x 1.5"	0 ตัว	15.73	-	-	-	-	
18	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	0 ตัว	10.00	-	-	-	-	
19	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2"	0 ตัว	15.00	-	-	-	-	
20	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 3"	1 ตัว	45.00	45.00	-	-	45.00	
21	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 4"	0 ตัว	79.22	-	-	-	-	
22	ข้อโค้ง 45 PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	1 ตัว	18.00	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป			109,471.75		93,840.00	203,311.75	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะแฉะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอบางแพ จังหวัดศรีสะเกษ	แบบเลขที่ อบต.สุขสวัสดิ์ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			109,471.75		93,840.00	203,311.75	
	งานอื่นๆ							
1	ข้อมدنบ คสล. กว้าง 0.3 เมตร	12.0 เมตร	100.00	1,200.00	30.00	360.00	1,560.00	
2	ข้อมدنบลูกรัง กว้าง 0.3 เมตร	0.0 เมตร	75.00	-	30.00	-	-	
3	คันท่อลอดถนน	0.0 เมตร	1,700.00	-	-	-	-	
4	ท่อปลอก GS. Dai 6"	ท่อ	6,980.00	-	-	-	-	
	ท่อปลอก GS. Dai 4"	ท่อ	3,400.12	-	-	-	-	
	ท่อปลอก GS. Dai 5"	0 ท่อ	4,111.68	-	-	-	-	
	รวมเงิน			329,660.26		281,880.00	204,871.75	
	คิดเป็นเงินค่างาน						204,870.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเสียวแก้ว หิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายชัชวาลย์ แซ่แก้ว

นิสิกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	เครื่องสูบน้ำหยดโรงแรงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2kw) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	14,100.00	28,200.00	-	-	28,200.00		
	รวมเงิน (1)			28,200.00			0.00		28,200.00
	คิดเป็นเงิน			28,200.00			0.00		28,200.00
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00		
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโรงแรงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00		
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00			4,000.00		22,000.00
	คิดเป็นเงิน			18,000.00			4,000.00		22,000.00
	คิดเป็นเงินค่างาน		46,200.00		4,000.00	50,200.00			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สาธแก้ว

นิศกร

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะแนงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
	คิดเป็นเงิน			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1.5 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,000.00	22,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			49,600.00		4,000.00	53,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ รยการฯ เฉพาะแห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	2 ถัง	3,300.00	6,600.00			6,600.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			21,200.00			21,200.00	
	คิดเป็นเงิน			21,200.00			21,200.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)			-		600.00	600.00	
	คิดเป็นเงิน			-		500.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน			21,200.00		600.00	21,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเจษฎ์ แก้วหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

(ลงชื่อ)




กรรมการ

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายจิตร นรสิงห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะแนวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมคีบขนาด 10"ของไวส์กริป(wise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงคองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	คลัมเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. หัวเหล็กทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงริงกลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
		รวมเงิน		8,700.00		-	8,700.00	
		คิดเป็นเงิน					8,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงแหเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเด็ยว แก้วหิน

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สารส้ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๗๐ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1,000 กก.	11.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	รวมเงิน			11,000.00		0.00	11,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						11,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายเฉลียว แก้วหิน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายอริยะเดช สายแก้ว

นิติกร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิตร นรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

การขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะแวงเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์ แบบเลขที่ QD33-015582071 รายการเลขที่ การไฟฟ้าอำเภอโพธิ์

ฝ่ายประมาณราคา การไฟฟ้าอำเภอโพธิ์

ประมาณการโดย การไฟฟ้าอำเภอโพธิ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ)								
1	ขยายเขตแรงต่ำ [] บีกเสา คอร. ยาว...ม. (8,9 ม.) จำนวน...เส้น ระยะทาง...ม. [] พาดสาย.....ม.						-	
2	ขยวเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) [] บีกเสา คอร. ยาว...ม. (12,14 ม.) จำนวน...เส้น ระยะทาง...ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA. [] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA. [] แผงควบคุมอัตโนมัติ	1 ชุด	-	-	-	-	255,141.50	
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 30 แอมป์	1 รายการ	15,745.00	15,745.00	-	-	15,745.00	
	รวมเงิน			0.00		-	270,886.50	
	คิดเป็นเงิน			0.00			270,886.50	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเฉลียง แก้วหิน)

(นายจิตร นรสิงห์)

(นายอริยเดช สายแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นิติกร